有线电视网络资源管理系统建设发展策略

摘 要:进入21世纪以来,科学技术的发展推动了有线电视建设与网络技术的融合,有线电视网络资源管理成为新的发展 趋势。在新的发展阶段,研究有线电视网络资源管理系统建设有助于提升建设的科学性、合理性,从而促进有线电视系统建 设健康发展。

关键词: 有线电视; 网络资源; 管理系统建设; 发展策略

中图分类号: TN913.8 文献标识码: A

文/姚刚

前言

在计算机技术、网络技术和有线电视技术的推动下,有线电视网络资源在城乡业务的覆盖面积不断增加,在此基础上,网络资源的种类同步提升,用户数量得到稳步增加,业务种类呈现多元化的发展趋势。传统的系统和管理方法已经适应不了当前阶段的发展需求,比如线路的管理、用户管理、系统故障排查等需要更加灵活、直观和便捷的网络管理系统,从而对网络地理分布和属性等方面的信息有直观的认识,方便在电子地图上进行有效的网络设计,及时排除设备出现的各种故障,从而促进有线电视网络系统在规划、管理和运行等方面的正常发展。

1. 资源管理系统建设目的

在新的发展阶段,有线电视的发展离不开 GIS 技术,在有线电视网络资源管理系统建设方面,主要涵盖物流资源、空间资源、逻辑资源等,这些是实现网络资源管理的重要前提。通过对资源的管理能够为有线电视系统提供资源规划、故障分析、资源的割接与调度等功能,利用辅助设计对光缆网与电缆网进行规划,完善管理措施,使有线电视网络资源的管理功能与基础网络设计得到飞速发展。在有线电视网络资源管理系统建设中,要注重机房设备的建设,充分利用 GIS 技术,促进设计和管理系统之间的协调发展,为网络资源管理的动态化发展打下坚实的基础。

2. 基本功能

有线电视网络资源,最基本的就是政府建设的一些基础设施,涵盖多个小区、商业、办公区域等,包括配套的管道、线杆、骨干光缆网、城域光缆网、驻地光缆网、电缆网、各种网间设备、器件、传输机房等物理媒质。由于网络资源往往不允许重复建设,因此基础网络资源在建设完成后具有一定的独占特点,为各项工作的开展奠定了基础。在市场竞争日益加剧的情况下,基础网络资源管理系统建设时,要注重基础资源管理的有效性,同时应包括统计分析的作用。在基本功能上,主要从以下

四个方面来考虑。首先,管理功能。管理功能主要包括两个方面的内容,一是统一性,管理平台建立时要注重统一,从而实现对有线网络在物理和逻辑资源方面的协调管理;二是要体现全过程的特点,管理网络应从采购、仓储、安装、调试、维护和报废的全寿命周期来考虑,同时要注重网络资源的规划设计、实施阶段、后期运行等层面来进行综合管理。

其次,统计查询功能。这方面的功能要从两个方面来进行考虑。一方面,要统计查询网络资源的存在性,根据有线电视网络资源的实际属性,比如管道、线路、各种元器件等,对这些数据模型进行统一的编号和命名,形成相对完整的资源映像。通过这种方式可以实现有线网络资源多种属性的查询功能。另一方面,实现网络资源的可用性,通过将网络资源系统与业务系统形成紧密结合,促进信息资源的有效互动,比如市场部门明确自身拥有销售资源的数量、维护部门清楚需要重点维护的资源、决策部门应优先发展的资源,等等,这有助于实现资源的动态配置,根据实际需要及时进行战略调整。

第三,辅助网络规划建设功能。这方面主要对系统 技术指标进行确定,从而实现自动生成理论技术参数的 目的,比如系统图、拓扑图等,通过对物理资源和逻辑 资源的计算,完成对辅助功能的规划和设计,主要包括 光节点位置、线缆路由、光缆交接位置以及传输机房等 方面。辅助建设功能主要体现在网络实施期,对设计结 果进行分析,从而计算工程需要的基本材料,利用电子 派单的方式对材料的领用、补充和退还等,从而促进工 作效率的提升,在很大程度上减少材料的不合理使用, 同时缓解库存压力,有助于建设工程的顺利开展。

最后,网络资源故障分析功能。网络系统运行中出现故障在所难免,在这种情况下,要及时对故障点进行分析,充分利用数据找到合适的抢修方法。通过对网络设备日常运行数据进行监测,分析相关的历史记录参数,对长期使用的设备容易出现的故障点进行可靠的预测,制定出有针对性的预防措施。此外,通过对全网资源的运行故障进行分析和统计,对设备、网络运行提出定量

的性能分析评价对策。

3. 系统建设应注意的问题

3.1 网络资源普查

有线电视网络资源管理系统的建设是一项长期的工程,且建设过程中涉及各方面的问题,而网络普查和数据录入作为系统建设的关键因素,需要在设计系统前来完成,从而对网络资源的类型、规模、数量以及使用情况有基本调查。通常选择代表性较强的网络资源作为普查试点,其目的是对普查工作在装备、成本等方面有足够的了解,做好普查工作的协调分工,从而有效发挥公司内部工作的职能,促进有线电视网络资源普查的科学性和可靠性。

3.2 建设规模和时间

在进行系统设计前,要充分考虑建设周期,网络资源管理涉及部门较多,建设周期较长,对信息量要求较大,在进行系统开发时要进行全面的调研,论证系统建设的可行性。系统建设在规模、数量和复杂程度上存在一定的差别,因此在系统建设的过程中应分期来完成,从而实现资源管理的最大化利用,促进系统建设速度的加快,发现系统建设中存在的问题及时找到解决方法,不断改进工作方式,确保系统满足使用要求。

3.3 工作流设计

随着有线电视网络运营单位管理水平的提升,人员分工方面更加明确,工作流设计逐渐应用到网络资源管理系统中。系统应用前应进行统一的规划,在建设过程中应遵循"先制度、后系统"的基本原则,确保系统建设符合基本使用功能,逐步形成标准化和制度化的建设体系。

4. 系统建设后期的工作

在系统的后期建设中,应逐步完善相应的制度,严格制度的流程。与此同时,对网络资源管理系统进行升级,并按照程序与物流系统、财务系统和客户客服系统等进行有效的对接。网络资源录入结束后,需要对网络资源管理系统的相关辅助功能进行合理的开发利用,从而对公司的运营提供有效的帮助。在进行网络资源的改动时,要根据实际情况对资源进行及时的更新,通过成立专业的管理机构,比如将网络建设项目组相关人员组成全新的管理部门,这有助于对资源的合理开发利用。对于网络资源管理系统而言,往往涉及多个应用软件,其目的是处理相关部门之间的关系。

5. 导致系统建设失败的因素

随着科学技术的不断发展和我国政府的重视,在全国范围内,网络公司开发与建设网络资源管理系统得到了快速发展,关于网络资源管理系统的软件服务也随之增加,市场上也增加了关于应用系统和广电网络资源管理的解决办法。软件服务商在提供系统方案时通常以少量的客户为依据,比如模型的定义、系统的构建以及功能设计等方面,这样的产品需要考虑的方面较多,造成系统边界模糊不清;一些服务商通过对GIS功能的简单利用,仅仅在电子地图上显示网络设备。不同的软件服

务商在进行产品开发和建设时存在较大差别, 网络公司 要根据自身基础平台特点和系统建设要求要寻找合适的 服务商。在实际有线电视资源管理系统建设中,有很多 失败的例子, 笔者根据了解到的信息对这些原因进行总 结,主要包括以下几个方面:(1)系统建设完成的初期, 由于资源数据更新速度较慢,一些应用部门开始对系统 数据资源的可靠性产生疑问,得到几次误差较大的参数 逐渐放弃使用。(2)系统建设初期,由于各项参数建设 不够完善,加上系统服务商专业程度较低,影响系统建 成后的效果,对综合使用产生负面影响。(3)在进行网 络资源管理的过程中, 网络公司缺乏长期的发展目标, 造成系统的设计和实际使用存在一定的差距,系统的整 体性较差,影响功能模块的正常联系和使用,最终系统 往往被闲置。(4)网络资源管理系统的建设对资金要求 较大,一些网络公司缺乏可靠的资金来源,在建设过程 中资金供应链中断的情况屡见不鲜,造成系统建设不得 不停止。(5)网络公司认识不到网络普查和数据录入对 系统建设的意义,前期工作较为随意,造成电子数据资 源信息可靠度不足。在系统建设完成后,出现系统数据 故障,对一些部门造成负面影响,逐渐对系统失去信心。

结语

总而言之,在新的发展阶段,通过对网络资源管理系统的有效利用,有助于有线电视的网络化发展,实现其服务水平的提升,是实现管理创新的重要举措。在系统建设的过程中,需要分析其中存在的各种问题,不断总结经验,提高网络系统建设的综合效果,为有线电视网络资源管理系统的健康发展提供可靠的参考依据,从而不断提升网络资源管理的使用效果,实现公司的经济效益和社会价值。

参考文献

- [1] 付佳. 基于 GIS 技术的有线电视网络资源管理系统设计 [J]. 黑龙江科技信息, 2013 (22): 46.
- [2] 王新, 田文涛, 石慧. 有线网络资源管理系统现状分析及 架构设计 []]. 中国有线电视, 2013 (11) 1239-1242.
- [3] 戴宁燕.基于 GIS 技术的苏州有线网络资源管理系统的建设与实施 []].广播与电视技术,2014,41(11):20-25.
- [4] 伊秀中, 陈超. 三网融合下网络资源管理系统建设与应用 [[]. 有线电视技术, 2018.
- [5] 任宁宁. 有线电视网络资源管理系统建设规划 [C]. 中国新闻技术工作者联合会 2013 年学术年会、五届五次理事会暨第六届"王选新闻科学技术奖"和优秀论文奖颁奖大会论文集(广电篇), 2013.
- [6] 周建如. 论有线电视 GIS 技术的应用及其在线管理功能 [J]. 中国新通信, 2015.

(作者单位: 江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司)